



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๖๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๒๘,๐๙๘.๙๕ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์ ๒ แห่ง) ดังนี้ ๔.๒.๑.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๔.๒.๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ล ช

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.. ๖๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)..

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

- ต่อเติมอาคารเพื่อคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร
- พร้อมด้วยติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด ๔๑๐.๘๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งกันสาดเมทัลชีทตัดโค้ง ๑ ด้าน ยาว ๓๕.๖๐ เมตร
- เทพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ พื้นที่ ๑๑๓.๑๕ ตารางเมตร
- เปลี่ยนหน้าต่างอาคารเป็นบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม จำนวน ๔ ชุด
- และจัดทำเวทีอเนกประสงค์แบบถอดประกอบ กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ๒ เวที

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘... เป็นเงิน..... ๖๒๘,๐๙๘.๙๕ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)...

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖.๒ แบบ พร. ๔

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพรพรรณ แพลุกอินทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายอนันต์ ปุสวัสดี นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง กรรมการฯ

๗.๓ นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตำแหน่ง กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ประเภทงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านสปอร์ตไฮม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการตาม : แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคาโดย : นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๗๙,๗๙๕.๕๘	๑.๓๐๙๑	๖๒๘,๐๙๘.๙๕	-
๒	ประเภทงานทาง		-	-	-
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
๔	ป้ายโครงการชนิดเหล็ก ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.	-	-	-	-
๕	ป้ายโครงการชนิดไม้ ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.	-	-	-	-
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%	-	-	-	-
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%	-	-	-	-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%	-	-	-	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	-	-	๖๒๘,๐๙๘.๙๕	-
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๒๘,๐๙๘.๙๕	
	(ตัวอักษร)	(หกแสนสองหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*กรม*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ แพลุกอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....*Ad*.....กรรมการ

(นายอนันต์ ปุสสวัสดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*ฐิตินันท์*.....กรรมการ

(นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาชน หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างตามแบบแปลน : เพื่อทำการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนกำหนด

ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านสอรัตนชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการโดย : นางสาว อรุณรัตน์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	งานอาคารคลุมสนามเด็กเล่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑	งานรื้อถอนพื้นที่ปูกระเบื้องยาง(ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	-	-	๑๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	รื้อถอนไป
๑.๒	งานรื้อถอนพื้นที่ ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ซม.)	ตร.ม.	๖.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	รื้อถอนไป
๑.๓	งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน(หินทั่วไป)	ลบ.ม.	๔.๒๐	-	-	๑๖๔.๐๐	๗๐๔.๖๐	๗๐๔.๖๐	-
๑.๔	งานฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔.๑	เสาเข็ม ๖ เหลี่ยม ยาว ๔.๐๐ ม.	ท่อน	๓๐.๐๐	๓๕๒.๒๐	๑๐,๕๖๖.๖๐	-	-	๑๐,๕๖๖.๖๐	-
๑.๔.๒	กีดเสาเข็ม (รวมแคปโตน)	วัน	๒.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-
๑.๔.๓	งานคอนกรีตหยาบ ๒ : ๑	ลบ.ม.	๐.๓๐	๑,๗๐๕.๐๐	๕๑๑.๕๐	๔๕๒.๖๐	๑๒๗.๘๐	๖๓๙.๓๐	-
๑.๔.๔	ทรายหยาบรองพื้นหลุม	ลบ.ม.	๐.๓๐	๖๒๓.๐๖	๑๘๖.๙๒	๑๐๔.๐๐	๓๑.๒๐	๒๑๘.๑๒	-
๑.๕	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕.๑	DB ๑๒	คืบ	๐.๑๒๕	๒๒,๗๔๐.๗๒	๒,๘๔๓.๖๒	๓,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๒๙๓.๖๒	ตัด คัด และผูกเหล็กขี้อยู่ ๗ ๑๐-๑๖ มม.) เมื่อ ๑๐%
๑.๕.๒	RB ๙	คืบ	๐.๐๒๕	๒๓,๔๑๑.๒๑	๕๘๕.๒๘	๔,๕๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๖๙๕.๒๘	ตัด คัด และผูกเหล็กขี้อยู่ ๗ <๑๐ มม.) เมื่อ ๑๐%
๑.๕.๓	งานลวดผูกเหล็ก(เบอร์ ๑๘)	กก.	๓.๒๕	๕๒๓.๔๔	๑๗๐.๕๔	-	-	๑๗๐.๕๔	๒๕ กก./เหล็กเสริม ๑ คืบ
๑.๖	งานคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖.๑	ฐานราก	ลบ.ม.	๒.๐๐	๑,๗๔๕.๐๐	๓,๔๙๐.๐๐	๔๑๔.๐๐	๘๒๘.๐๐	๔,๓๑๘.๐๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ ksc.
๑.๖.๒	พื้น (๑.๒ งานรื้อพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน)	ลบ.ม.	๐.๖๐	๑,๗๔๕.๐๐	๑,๐๔๗.๐๐	๔๑๔.๐๐	๒๕๐.๔๐	๑,๓๐๑.๔๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ ksc.
๑.๗	งานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	แบบหล่อทั่วไป น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.
๑.๗.๑	ไม้กระดานไม้ไซขนาด ๑"x ๖" ยาว ๔'-๔.๕๐ ม.	ลบ.ฟ.	๐.๘๕	๕๖๐.๗๕	๔๗๖.๖๔	๑๓๙.๐๐	๑๑๘.๑๕	๕๙๕.๗๙	-
๑.๗.๒	ไม้กระดานไม้ไซขนาด ๑"x ๘" ยาว ๔'-๔.๕๐ ม.	ลบ.ฟ.	๑.๑๕	๕๖๐.๗๕	๖๔๔.๘๖	๑๓๙.๐๐	๑๕๙.๘๕	๘๐๔.๗๑	-
๑.๗.๓	ตะปู ๓"	กก.	๒.๑๐	๓๒.๖๒	๖๙.๑๔	-	-	๖๙.๑๔	๐.๒๕ กก./ตร.ม.(ไม้แบบ ๘.๔ ตร.ม.)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-	-	-	-	๓๘,๔๔๗.๕๔	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพรรณ แผลงอินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนันต์ ปุัสวัสดิ์)
นายช่างโยธานายช่างงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอรุณรัตน์ อินทรประเสริฐ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านสปรอโคม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย : นางสาว อู๋ติณันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑.๑๓	โคมไฟ	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๓.๑	โคมไฟ High Bay LED ๑๕๐ W	ชุด	๒.๐๐	๑,๑๒๒.๕๐	๒,๒๔๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๓,๗๕๕.๐๐	โคม Low Bay, High Bay ขนาด ๑๕๐-๒๕๐ วัตต์
๒.	ศาลาประชาคม	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑	งานฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑.๑	โครงการร่วมลักษณะคือ ความหนา ๐.๕ ซม. ยาว ๔.๐๐ ม.	เก็บ	๑๓๖.๐๐	๙๙.๙๒	๑๐,๘๐๑.๑๒	๙๙.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒,๑๐๑.๑๒	-
๒.๑.๒	วัสดุชุบทองแดง (เบอร์ ๑๕)	กก.	๖.๐๐	๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	-	-	๓๙๐.๐๐	๑ กก. ยาว ๑๐๙ ม.
๒.๑.๓	แผ่นมัลติชีทลอนปลา	ตร.ม.	๒๔๙.๕๖	๘๔.๕๓	๒๑,๑๓๘.๓๙	-	-	๒๑,๑๓๘.๓๙	สีขาว ไม่มีความทนทาน
๒.๑.๔	สกรูเกลียวยาว ๒๐ มม.	ถุง	๙.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	-	-	๑,๒๑๕.๐๐	๑๐๐ ตัว/ถุง
๒.๑.๕	เหล็กเส้น C-๓"x๑/๒" หนา ๑.๖ มม.	ท่อน	๒๑.๐๐	๓๐๖.๒๒	๖,๔๓๐.๖๒	-	-	๖,๔๓๐.๖๒	๖ ม./ท่อน (มม. ๑๑.๙๐ กก./ท่อน)
๒.๑.๖	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	๒๙๐.๙๐	-	-	๑๒.๐๐	๓,๒๕๐.๘๐	๓,๒๕๐.๘๐	โครงสร้างอาคาร (เหล็กท่อน) รวมแล้วเชื่อม ชนิด E๖๐
๒.๒	เก็บงานหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒.๑	แผ่นหลังคาหลังคา ซิลิโคน หนา ๐.๓๕ มม. (ขนาดลอนมาตรฐาน)	ตร.ม.	๖.๐๐	๘๒.๘๒	๕๐๖.๙๒	๙๐.๐๐	๕๒๖.๙๒	๕๐๖.๙๒	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
๒.๒.๒	สกรูเกลียวยาว ๒๐ มม.	ถุง	๒.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	-	-	๒๗๐.๐๐	๑๐๐ ตัว/ถุง
๒.๓	หน้าต่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓.๑	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ๔ บาน วงกบอลูมิเนียมสีขาว	ชุด	๓.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง
๒.๓.๒	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ๒ บาน วงกบอลูมิเนียมสีขาว	ชุด	๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง
๒.๔	ทางเท้า	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๔.๑	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางเดิม (หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ซม.)	ตร.ม.	๙๖.๐๐	-	-	๙๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	รื้อถอนไป
๒.๔.๑	ทรายหยาบรองพื้นหลุม	ส.บ.ม.	๔.๔๔	๖๒๓.๐๖	๒,๗๖๖.๓๙	๑๐๙.๐๐	๔๖๑.๙๖	๓,๒๒๘.๓๕	-
๒.๔.๓	เทคอนกรีตพื้นทางเท้า	ส.บ.ม.	๘.๘๘	๑,๙๕๕.๐๐	๑๗,๒๖๑.๘๘	๙๑๙.๐๐	๑,๗๖๘.๖๓	๑๙,๐๓๐.๕๑	ทางเท้า ทางระบายน้ำเพื่อพัก ถนนภายในบริเวณ
รวมค่างานต้นทุนออกยกไปแบบ ป.ร.๕				-	-	-	-	๓๕,๒๖๔.๑๒	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ แผลงอักษร)

หัวหน้าฝ่ายอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ ใจดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอู๋ติณันท์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้

โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านสอโคตร หมู่ที่ ๒ ตำบลจะเข้ อําเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

ประมาณการโดย : นางสาว อธิตินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๘/๔

๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๒.๕	โคมไฟ							
	๒.๕.๑ โคมไฟ High Bay LED ๑๕๐ w	ชุด	๑,๓๒๒.๕๐	๑,๓๒๒.๕๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๙,๖๒๕.๐๐	โคม Low Bay, High Bay ขนาด ๑๕๐-๒๕๐ วัตต์
๓.								
	๓.๑ เหล็กกล่อง ขนาด ๓"x๓" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๖๖๒.๔๐	๑,๓๒๔.๘๐	-	-	๑,๓๒๔.๘๐	นบ. ๒๕.๕๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๒ เหล็กกล่อง ขนาด ๓"x๑/๒" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๔๙๑.๘๐	๙,๘๓๖.๒๐	-	-	๙,๘๓๖.๒๐	นบ. ๒๕.๐๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๓ เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๑" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๓๒๐.๔๕	๓,๒๐๔.๕๐	-	-	๓,๒๐๔.๕๐	นบ. ๑๓.๗๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๔ เหล็กกล่อง ขนาด ๑/๒"x๑/๒" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๓๒๑.๖๖	๙,๕๐๓.๒๔	-	-	๙,๕๐๓.๒๔	นบ. ๑๓.๗๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๕ ท่อเหล็กวงกลม ขนาด ๒" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๔๗๗.๕๕	๙,๕๕๑.๑๐	-	-	๙,๕๕๑.๑๐	นบ. ๑๓.๗๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๖ แผ่นเหล็ก ขนาด ๔'x๔' ชุด ทนไฟ ๕ มม.	แผ่น	๒,๕๖๔.๕๐	๒,๕๖๔.๕๐	-	-	๒,๕๖๔.๕๐	นบ. ๑๓.๗๐/๑ แผ่น
	๓.๗ งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	-
	๓.๘ งานสีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๖๗.๐๐	๒,๕๖๔.๕๐	๒,๕๖๔.๕๐	๒,๕๖๔.๕๐	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.
	๓.๙ มือจับท่อเหล็กกลม	คู่	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	-	-	-	-
๔.								
	๔.๑ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๒๐ x ๓.๐๐ ม. ทนไฟ ๑ นิ้ว พร้อมใส่ริบ	แผ่น	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	เวที ๔๕ แผ่น + บันได ๒ แผ่น
	กันสาด	-	-	-	-	-	-	-
	๔.๑ เหล็กกล่อง ขนาด ๓"x๑/๒" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๔๙๑.๘๐	๓,๙๓๖.๖๐	-	-	๓,๙๓๖.๖๐	นบ. ๒๕.๕๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๔.๒ เหล็กกล่อง ขนาด ๑/๒"x๑/๒" ทนไฟ ๒.๓ มม.	ท่อน	๓๒๑.๖๖	๓,๒๑๖.๖๖	-	-	๓,๒๑๖.๖๖	นบ. ๑๓.๗๐/๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๔.๓ งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	-
	๔.๔ งานสีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๖๗.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.
	๔.๕ เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๖ มม. เจริญ ๔ รู	แผ่น	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	นบ. ๐.๕ กก./แผ่น
	๔.๖ บล็อกตัวผู้ หัว ๖ เหลี่ยม M๑๐-๑.๕ x ๕๐ มม.	แท่ง	๔๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	-	-	๔๕๕.๐๐	๑๐๐ ตัว/แพ็ค
	๔.๖ แผ่นหลังคาหลังเหล็ก สี่เหลี่ยม ทนไฟ ๐.๓๕ มม. (ขนาดลอนมาตรฐาน)	ตร.ม.	๘๒.๘๒	๘๒.๘๒	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๒.๘๒	หลังคาทรงตัดโค้ง
	๔.๗ ครอบข้าง (หลังคาตัดโค้ง)	แผ่น	๑๕๐.๙๒	๑๕๐.๙๒	-	-	๑๕๐.๙๒	-
	๔.๘ สกรูเกลียวสว่านยาว ๒๐ มม.	คู่	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	-	-	๑๓๕.๐๐	๑๐๐ ตัว/คู่
	๔.๙ งานหลังคาหลังเหล็ก	ม.	-	-	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	ครอบชั้น ครอบข้าง (Flashing)
	รวมค่างานกันสนิมออกใบแบบ ปร.๕	-	-	-	-	-	๔๕๔,๗๔๔.๔๕	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ นพคุณอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนันต์ ใจวัชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอติณันท์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา